

淮南市水利局文件

淮水许可决〔2024〕21号

寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程初步设计 准予行政许可决定书

寿县水利局：

你局《关于上报〈寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程初步设计（报批稿）〉的报告》（寿水质监〔2024〕7号）及附件收悉。我局组织对初步设计进行了审查，并提出了审查意见（详见附件）。经研究，我局基本同意该审查意见，现批复如下：

一、正南洼抽排水渠是正南洼排水河道，流域范围北濒淮河，西临淝河，东抵正阳分干渠和淝东干渠，南至杨西分干渠；河道全长约36km，流域面积320km²。2014年以来，利用中小河流资金实施了寿县肖严湖治理工程，有效提高了沿岸防洪排涝能力。目前，正南洼抽排水渠两岸部分圩堤堤段为砂土砂基，存在散浸、

渗漏等问题，临湖段圩堤受风浪淘刷，易造成崩岸、坍塌；部分河段河道淤积，洪水不能及时下泄；部分穿堤建筑物老化、失修，部分跨河桥梁阻水；部分堤顶道路为土路，影响防汛车辆通行等。为提高流域防洪排涝减灾能力，促进当地经济社会高质量发展，同意实施寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程。

二、基本同意正南洼抽排水渠治理范围，综合治理河道长度 36.4km。

三、基本同意工程主要建设内容为：基本同意工程主要建设内容为：河道疏浚 18.6km，河道疏浚范围内桥涵拆除重建 3 座，堤防防渗加固 7.29km，新建护岸护坡 7.47km，拆除重建穿堤涵闸 4 座，加固穿堤涵闸 2 座，新建堤顶防汛道路 8.73km 及连通桥梁 2 座等。

四、基本同意建设圩、肖严圩防洪标准为 20 年一遇；刘帝圩、枸杞圩、板桥圩、王楼圩防洪标准为 10 年一遇；上游岗区河道排洪标准采用 10 年一遇，圩区穿堤建筑物的除涝标准采用 5 年一遇。防洪道路技术等级参照采用四级公路标准。

五、基本同意工程征占地范围，下阶段应进一步复核征占地权属、面积、地类和拆迁实物指标，完善建设征地与移民安置设计。工程征地及拆迁补偿费用由县政府自筹解决。

六、基本同意工程施工组织设计，工程总工期 12 个月。

七、基本同意设计概算编制依据和方法。工程初步设计概算编报总投资 11088.89 万元，审核工程总投资 10824.30 万元。

八、请你局切实履行监管职责，指导督促有关单位按审查意见要求进一步完善和优化工程设计，认真开展相关专项审查和施工图审查，确保审查意见全面落实到位；加强工程施工全过程监管，确保工程质量、进度和安全；工程完工后由你局负责组织竣工验收，结合全面推行河湖长制工作，落实长效管护机制，巩固治理成效。

附件：寿县正南洼抽排水渠防洪治理工程初步设计专家组审查意见



淮南市水利局办公室

2024年12月13日印发

